



**MEMORIAL DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS
EM VIAS PÚBLICAS 2020**

- RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

$$9890 \text{ M} * 0,20 \text{ M} = 1978,00 \text{ M}^2$$

- MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),
FC=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. E
CONC.FC28= 20MPA P/ ASSENTAM. ECHUMBAMENTO

- **SETOR CRISTO REDENTOR (LOTES DOADOS)**

RUA 1

Trecho da Alameda Jonas Inocêncio de Oliveira até a Rua 2
Meio Fio- 29,00x2= 58,00 metros

RUA 2

Trecho da Rua 1 até a Rua Francisco Vinuto Alves
Meio Fio- 72,00x2= 144,00 metros

RUA DIVINO BIDON

Trecho da Alameda Jonas I. de Oliveira até a Rua 2
Meio Fio- 55,00x2= 110,00 metros

RUA FRANCISCO VINUTO ALVES

Trecho da Alameda Jonas I. de Oliveira até a Rua 2
Meio Fio- 72,00x2= 144,00 metros

SUBTOTAL MEIO FIO 456,00 metros

- **JARDIM VERA CRUZ (LOTES DOADOS)**

RUA 14-A

Trecho da Rua VC-13 até a Rua Ipê
Meio Fio- 33,00x2= 66,00 metros

RUA 15

Trecho da Rua VC-13 até a Rua Ipê
Meio Fio- 49,00x2= 98,00 metros

RUA 15-A

Trecho da Rua VC-13 até a Rua Ipê
Meio Fio- 65,00x2= 130,00 metros

RUA 16-A

Trecho da Rua VC-13 até a Rua Ipê
Meio Fio- 84,00x2= 168,00 metros



ESTADO DE GOIÁS
Governo da Cidade de Morrinhos
Assessoria de Planejamento e Coordenação

RUA 17

Trecho da Rua VC-13 até a Rua VC-17-A
Meio Fio- $92,00 \times 2 = 194,00$ metros

RUA 17-A

Trecho da Rua VC-16-A até a Rua VC-17
Meio Fio- $58,00 \times 2 = 116,00$ metros

SUBTOTAL MEIO FIO 772,00 metros

• **SETOR SUL DOS POMARES**

VIA PERIMETRAL 1

Trecho da Av. Cel. Fernando Barbosa até a Rua 2
Meio fio- $190,00 \times 2 = 380,00$ metros

RUA 2

Trecho da Via Perimetral 1 até a Rua RI-9
Meio fio- $60,00 \times 2 = 120,00$ metros

SUBTOTAL MEIO FIO 500,00 metros

• **RESIDENCIAL DOS IPÊS**

RUA RI-8

Trecho da Rua RI-9 até a Rua RI-1
Meio fio- $450,00 \times 2 = 900,00$ metros

RUA RI-9

Trecho da Rua RI-8 até a Rua RI-5
Meio fio- $254,00 \times 2 = 508,00$ metros

RUA RI-5

Trecho da Rua RI-9 até a Via Perimetral 1
Meio fio- $72,00 \times 2 = 144,00$ metros

VIA PERIMETRAL 1

Trecho da Av. dos Trabalhadores até a Rua 2
Meio fio- $418,00 \times 2 = 836,00$ metros

SUBTOTAL MEIO FIO 2.388,00 metros

• **SETOR IRINEIA DE FREITAS CHAVES**

RUA FC-1

Trecho da Rua FC-2 até a Rua Jordelina de Freitas
Meio Fio- $100,00 \times 2 = 200,00$ metros

RUA FC-3



ESTADO DE GOIÁS
Governo da Cidade de Morrinhos
Assessoria de Planejamento e Coordenação

Trecho da Rua Jordelina de Freitas até a Rua Gustavo Emílio Felter
Meio Fio- $178,00 \times 2 = 356,00$ metros

RUA JORDELINA DE FREITAS

Trecho da Rua FC-3 até a Av. Cel. Fernando Barbosa
Meio Fio- $140,00 \times 2 = 280,00$ metros

RUA SALVADOR A. COSTA

Trecho da Rua FC-3 até a Rua FC-5
Meio Fio- $68,00 \times 2 = 136,00$ metros

SUBTOTAL MEIO FIO 972,00 metros

• **SETOR AEROPORTO II**

RUA FC-1

Trecho da Av. Central até a Rua Rodrigo Freitas de Moraes
Meio fio- $198,00 \times 2 = 396,00$ metros

RUA FC-3

Trecho da Av. Central até do lote 04 da quadra 7
Meio fio- $140,00 \times 2 = 280,00$ metros

RUA FC-5

Trecho da Rua Mariquinha de Freitas até a Rua Rodrigo Freitas de Moraes
Meio fio- $123,00 \times 2 = 246,00$ metros

RUA MARIQUINHA DE FREITAS

Trecho da Rua FC-3 até a Av. Firmo Antônio de Freitas
Meio fio- $95,00 \times 2 = 190,00$ metros

SUBTOTAL MEIO FIO 1.112,00 metros

• **AVENIDA JADIR MACHADO DA SILVA (ANEL VIÁRIO – PISTA 1)**

AVENIDA PERIMETRAL

Trecho da Av. do Trabalhador até a Estrada do Café, exceto o trecho em frente o loteamento Jardim Colibri
Meio fio- $1845,00 \times 2 = 3690,00$ metros

TOTAL GERAL DE MEIO FIO 9.890,00 metros



ESTADO DE GOIÁS
Governo da Cidade de Morrinhos
Assessoria de Planejamento e Coordenação

- LIMPEZA FINAL DE OBRA

9890 M * 0,20 M = 1978,00 M²

Morrinhos, 20 de setembro de 2021.

ADILSON RAMOS MACHADO
=Eng.º Civil - CREA 5551 / D-GO=